

แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 (ที่จ่ายจากเงินสะสม )  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร  
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

2. แนวทางการพัฒนา

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่จอดรถ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร สายสามแยกบ้านนายอำนาจ ไปสี่แยกบ้านนายสุบรรณ ศรีสิงห์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองชุม หมู่ ๖ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร สายสามแยกบ้านนายอำนาจ ไปสี่แยกบ้านนายสุบรรณ ศรีสิงห์ งบประมาณ 563,500 บาท ดำเนินการโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตรฯละ 500 บาท ( ตามแบบแปลน ท๑ - 01) เป็นเงิน 560,000 บาท และลงท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดฯละ 7 ท่อนฯละ 250 บาท (พร้อมวัสดุยาแนว) เป็นเงิน 3,500 บาท พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 563,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน รหัส 00242	หมู่ 6	กองช่าง													

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	โครงการลงหินคลุกถนนบ้านค้ำกลาง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร สายค้ำกลางไปบ้าน อ่างทอง	โครงการลงหินคลุกถนนบ้านค้ำกลาง หมู่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร สายค้ำกลางไปบ้าน อ่างทอง งบประมาณ 875,000 บาท ดำเนินการโดย ลงหินคลุกทับผิวจราจร ช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,250 ลูกบาศก์ เมตรๆละ 700 บาท (พร้อมเกรด ปรับแต่งบดอัดตลอดสาย) เป็นเงิน 875,000 บาท พร้อมติดตั้งป้าย แนะนำโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000.- บาท ตั้งจ่าย จากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้า ถนน รหัส 00242	หมู่ 9	กองช่าง										← →				

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
3	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 ตำบลโคกนาโก อำเภออำเภอบ้านดง จังหวัดชัยภูมิ สายข้างวัดไปดอนปู่ตา	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านโคกสุวรรณ หมู่ 10 ตำบลโคกนาโก อำเภออำเภอบ้านดง จังหวัดชัยภูมิ สายข้างวัดไปดอนปู่ตา งบประมาณ 58,000 บาท ดำเนินการโดย ลงดินถมคันทางเป็นรูปถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. ๑ละ 35 บาท (พร้อมเกรดปรับแต่ง) เป็นเงิน 28,000.- บาท แล้วลงลูกรังทับผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.๑ละ 125 บาท (พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสายให้เรียบ) เป็นเงิน 30,000 บาท เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 58,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน รหัส 00242	หมู่ 10	กองช่าง																

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14 ตำบลโคกนาโก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สายบ้านใหม่ชัยพรไปเชื่อมบ้านหนองถ่ม งบประมาณ 297,500 บาท ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตรละ 500 บาท (ตามแบบแปลน ท1-01) เป็นเงิน 297,500.- บาท พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 297,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน รหัส ๐๐๒๔๒	หมู่ 14	กองช่าง													

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ( บล็อก คอมเวคเตอร์ ) บ้านอ่างทอง หมู่ 16 ตำบล โคกนาโก อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร สายบ้านอ่างทองลำห้วยยาง	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ( บล็อก คอมเวคเตอร์ ) บ้านอ่างทอง หมู่ 16 ตำบล โคกนาโก อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร สายบ้านอ่างทองลำห้วยยาง งบประมาณ 425,700 บาท ดำเนินการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง ( ตามแบบมาตรฐาน กำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม กรมทาง หลวงชนบท) เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 425,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้า ถนน รหัส 00242	หมู่ 16	กองช่าง														